

**Computo metrico estimativo analitico**

Fonte: PREZZARIO REGIONALE AGROFORESTALE – Aggiornamento 2017

**CAVEDON ANGELO**

Allevamento in Via Pezze Lunghe 8, 36022 Pojana Maggiore (VI)

**OGGETTO:** Realizzazione di opere verdi di mitigazione ambientale

## INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL PROGETTO

cod	Descrizione	U.m	quantità	Costo unitario	totale
H.3.4	Piantine a radice nuda (125-150 cm per gli arbusti) e (200-250 cm per arboree)	cad	400,0	€ 2,40	€ 960,00
D.5.1	Collocazione a dimora di piantine e arbusti per sottopiantagioni forestali. Il costo non comprende l'acquisto della piantina ma comprende l'apertura della buca, la fornitura e la collocazione del materiale per garantire adeguata protezione e sostegno alla piantina, posizionamento di biodisco pacciamante in materiale biodegradabile e la prima concimazione. Tali piante sono: ligustrum, fraxinus ornus, corniolo, frangula anlus	cad	120,0	€ 6,50	€ 780,00
I.1.27	Apertura con attrezzo manuale di fessura per la messa a dimora di materiale di propagazione a radice nuda o con pane di terra	cad	280,0	€ 0,29	€ 81,20
I.2.1	Preparazione e messa a dimora di piantine radicate all'interno di fessura o di buca, già predisposta. Il costo comprende la valutazione dell'idoneità all'utilizzo del materiale di propagazione, l'eventuale eliminazione delle parti danneggiate od eccessivamente sviluppate, il trasporto al sito dell'impianto, la chiusura della buca e l'assessamento del terreno. Le piante in questione sono le seguenti: Acer platanoides, populus nigra, celtis australis, acer campestre	cad	280,0	€ 1,59	€ 445,20
H.1.7	Disco o quadro pacciamante biodegradabile in fibra naturale	cad	400,0	€ 2,00	€ 800,00
I.3.2	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante minerale attorno alle piantine, compreso il suo interrimento	cad	400,0	€ 0,42	€ 168,00
I.1.8	Distribuzione andante di fertilizzante organico, compreso il carico sul mezzo di trasporto	ha	0,50	€ 207,60	€ 103,80
				<b>Totale</b>	<b>€ 3.234,40</b>

## OPERAZIONI POST IMPIANTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DI ALMENO 3 ANNI

cod	Descrizione	U.m	quantità	Costo unitario	totale
I.3.3	Trinciatura dell'erba negli interfilari (8 volte l'anno)	ha	0,50	€ 462,00	€ 1.848,00
I.3.6	Ripristino fallanze (1 volta l'anno)	ha	0,50	€ 140,70	€ 70,35
I.3.7	Potature (1 volta l'anno)	cad	400,0	€ 6,30	€ 2.520,00
				Totale	€ 4.438,35
				<b>Totale nei 3 anni</b>	<b>€ 13.315,05</b>

**NOTE:** Le operazioni post impianto sono riferite alla manutenzione degli interventi di mitigazione di 3 anni, pertanto il valore finale calcolato è stato moltiplicato per 3.

San Bonifacio, li 12/08/2022

Il tecnico

Dott. Baldo Gabriele