ROTATORIA R05 - ASSI R05E-R05F

ASSI R05A-R05C

ASSI R05B-R05D

TABELLE VERTICI

Tabelle vertici: Asse R05f - Vicolo Sant'Agostino

V 0		Va 1		V 2	
E	1695798,916	E	1695806,200	E	1695812,333
N	5042652,700	N	5042628,516	N	5042628,966

Tabelle vertici: Asse R05e - Rampa di svolta

V 0		Va 1		Va 2		V 3	
E	1695883,835	E	1695881,883	E	1695872,999	E	1695874,911
N	5042562,244	N	5042562,907	N	5042566,352	N	5042589,615

Tabelle vertici: Asse R05d - Viale Sant'Agostino

V 0		Va 1		Va 2		V 3	
E	1695799,389	E	1695801,717	E	1695806,844	E	1695815,400
N	5042544,113	N	5042558,412	N	5042581,132	N	5042591,020

Tabelle vertici: Asse R05c - Via della Pilla

V 0		Va 1		Va 2		Va 3		Va 4		V 5	
E	1695930,147	E	1695914,306	E	1695909,557	E	1695895,548	E	1695876,272	E	1695831,785
N	5042505,365	N	5042532,223	N	5042539,504	N	5042555,708	N	5042561,531	N	5042582,465

Tabelle vertici: Asse R05b - Via Fermi

V 0		Va 1		V 2	
E	1695934,994	E	1695882,879	E	1695931,086
N	5042584,746	N	5042588,960	N	5042593,216

Tabelle vertici: Asse R05a - Viale Sant'Agostino

V 0		Va 1		Vi 1		Va 2		V 3	
E	1695818,487	E	1695811,866	E	1695912,553	E	1695912,933	E	1695821,865
N	5042672,312	N	5042641,330	N	5042641,269	N	5042607,804	N	5042587,218

Tabelle vertici: Rotatoria R05

V 0		Va 1		V 2	
E	1695821,402	E	1695805,792	E	1695821,402
N	5042576,228	N	5042576,886	N	5042576,228

TABELLE RACCORDI

Tabelle raccordi: Asse R05c - Via della Pilla

Rac. 1		Rac. 2		Rac. 3		Rac. 4	
Ce E	1695829,316	Ce E	1695889,523	Ce E	1695879,678	Ce E	1695912,212
Ce N	5042479,481	Ce N	5042509,360	Ce N	5042631,253	Ce N	5042655,137
Vi E	1695914,306	Vi E	1695909,557	Vi E	1695895,548	Vi E	1695876,272
Vi N	5042532,223	Vi N	5042539,504	Vi N	5042555,708	Vi N	5042561,531
Ve E	1695914,306	Ve E	1695909,557	Ve E	1695895,548	Ve E	1695876,272
Ve N	5042532,223	Ve N	5042539,504	Ve N	5042555,708	Ve N	5042561,531
R	100,000	R	50,000	R	28,000	R	100,000
Sv	4,500	Sv	6,749	Sv	15,807	Sv	14,646
Ang	2,8647	Ang	8,5928	Ang	35,9401	Ang	9,3236
Tan	2,250	Tan	3,380	Tan	8,120	Tan	7,336
Bs	0,025	Bs	0,114	Bs	1,154	Bs	0,269
	37,10		34,86		29,92		35,65

Tabelle raccordi: Asse R05b - Via Fermi

Rac. 1	
Ce E	1695976,321
Ce N	5043735,157
Vi E	1695882,879
Vi N	5042588,960
Ve E	1695882,879
Ve N	5042588,960
R	1150,000
Sv	1,518
Ang	0,0841
Tan	0,759
Bs	0,000
	60,00

Tabelle raccordi: Asse R05a - Viale Sant'Agostino

Rac. 1		Rac. 2	
Ce E	1695932,332	Ce E	1695842,735
Ce N	5042630,536	Ce N	5042614,488
Vi E	1695912,553	Vi E	1695912,933
Vi N	5042641,269	Vi N	5042607,804
Ve E	1695811,866	Ve E	1695812,933
Ve N	5042641,330	Ve N	5042607,804
R	120,000	R	30,000
Sv	15,748	Sv	11,328
Ang	8,3546	Ang	24,0287
Tan	7,885	Tan	5,732
Bs	0,259	Bs	0,543
	40,43		30,93

Tabelle raccordi: Rotatoria R05

Rac. 1		Rac. 2	
Ce E	1695821,865	Ce E	1695821,865
Ce N	5042587,218	Ce N	5042587,218
Vi E	1695821,000	Vi E	1695805,792
Vi N	5042587,000	Vi N	5042576,886
Ve E		Ve E	
Ve N		Ve N	
R	11,000	R	11,000
Sv	48,053	Sv	23,062
Ang	278,1053	Ang	121,8947
Tan	15,624	Tan	15,624
Bs	8,108	Bs	8,108
	35,00		35,00

Tabelle raccordi: Asse R05f - Vicolo Sant'Agostino

Rac. 1	
Ce E	1695809,105
Ce N	5042632,740
Vi E	1695806,200
Vi N	5042628,516
Ve E	1695806,200
Ve N	5042628,516
R	4,000
Sv	5,406
Ang	86,0424
Tan	3,207
Bs	1,127
	11,38

Tabelle raccordi: Asse R05e - Rampa di svolta

Rac. 1		Rac. 2	
Ce E	1695914,975	Ce E	1695983,577
Ce N	5042663,936	Ce N	5042572,976
Vi E	1695881,883	Vi E	1695872,999
Vi N	5042562,907	Vi N	5042566,352
Ve E	1695872,965	Ve E	1695872,965
Ve N	5042565,936	Ve N	5042565,936
R	96,836	R	10,000
Sv	4,122	Sv	12,828
Ang	2,7100	Ang	81,6685
Tan	2,061	Tan	7,468
Bs	0,022	Bs	2,481
	21,00		18,86

Tabelle raccordi: Asse R05d - Viale Sant'Agostino

Rac. 1		Rac. 2	
Ce E	1695949,038	Ce E	1695843,655
Ce N	5042529,826	Ce N	5042562,543
Vi E	1695801,717	Vi E	1695806,844
Vi N	5042558,412	Vi N	5042581,132
Ve E	1695801,717	Ve E	1695806,844
Ve N	5042558,412	Ve N	5042581,132
R	150,000	R	40,000
Sv	9,081	Sv	19,656
Ang	3,8542	Ang	31,3938
Tan	4,542	Tan	10,031
Bs	0,069	Bs	1,239
	40,21		35,49

A4autostrada
Brescia | Verona | Vicenza | Padova

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
via Flavio Gioia, 71 37135 Verona
tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051
www.autobsrpd.it autobsrpd@autobsrpd.it direzione@pec.autobsrpd.it
FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza

PROGETTO DEFINITIVO

DATA	Febbraio 2022
CUP	G91B07000410005
WBS	B26.ARCUGN

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Becco

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A
Funzione Costruzioni Autostradali

Direttore di Esecuzione del Contratto
Arch. Mirco Panarotto

R.T.I.
VIA ARCHITECTURE
NET ENGINEERING
HMR

Archeologo
Stefano TUZZATO

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Francesco Nicchiarelli
CAPO PROGETTO: Ing. Umberto Lugli

ELABORATO PROGETTO STRADALE
ADEGUMENTO ROTATORIA NOGARAZZA
Planimetria di tracciamento

SCALA 1:500

NOME FILE ARCUGN-VNHT-HGN-S0_ZZ-C500_2-DR-CH-0085

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision
ARCUGN	VNHT	HGN	S0_ZZZZ00_Z	DR	CH	0085	D00S4	P01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
P01	17-02-2022	Emissione	F. PIVA	U. LUGLI	F.NICCHIARELLI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.