

### Computo metrico estimativo analitico

Fonte: PREZZARIO REGIONALE AGROFORESTALE – Aggiornamento 2017

#### SOC. AGR. GHIOTTO FRATELLI S.S.

Allevamento in Via Berico Euganea, Villaga (VI)

**OGGETTO:** Realizzazione di opere verdi di mitigazione ambientale

#### INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL PROGETTO

cod	Descrizione	U.m	quantità	Costo unitario	totale
H.3.4	Piantine a radice nuda (125-150 cm per gli arbusti)	cad	100,0	€ 2,40	€ 240,00
D.5.1	Collocazione a dimora di piantine e arbusti per sottopiantagioni forestali. Il costo non comprende l'acquisto della piantina ma comprende l'apertura della buca, la fornitura e la collocazione del materiale per garantire adeguata protezione e sostegno alla piantina, posizionamento di biodisco pacciamante in materiale biodegradabile e la prima concimazione. Tali piante sono: biancospino	cad	100,0	€ 6,50	€ 650,00
I.1.27	Apertura con attrezzo manuale di fessura per la messa a dimora di materiale di propagazione a radice nuda o con pane di terra	cad	100,0	€ 0,29	€ 29,00
H.1.7	Disco o quadro pacciamante biodegradabile in fibra naturale	cad	100,0	€ 2,00	€ 200,00
I.3.2	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante minerale attorno alle piantine, compreso il suo interrimento	cad	100,0	€ 0,42	€ 42,00
I.1.8	Distribuzione andante di fertilizzante organico, compreso il carico sul mezzo di trasporto	ha	0,50	€ 207,60	€ 103,80
				<b>Totale</b>	<b>€ 1.161,00</b>

#### OPERAZIONI POST IMPIANTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DI ALMENO 3 ANNI

cod	Descrizione	U.m	quantità	Costo unitario	totale
I.3.3	Trinciatura dell'erba negli interfilari (8 volte l'anno)	ha	0,50	€ 462,00	€ 1.848,00
I.3.6	Ripristino fallanze (1 volta l'anno)	ha	0,50	€ 140,70	€ 70,35
I.3.7	Potature (1 volta l'anno)	cad	107,0	€ 6,30	€ 674,10
				Totale	€ 2.592,45
				<b>Totale nei 3 anni</b>	<b>€ 7.777,35</b>

**NOTE:** Le operazioni post impianto sono riferite alla manutenzione degli interventi di mitigazione di 3 anni, pertanto il valore finale calcolato è stato moltiplicato per 3.

San Bonifacio, li 02/04/2024

Il tecnico

Dott. Baldo Gabriele